

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Città Metropolitana di Napoli



**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
BANCHINA PORTUALE DI ACQUAMORTA**


Elaborato di Progetto n. 1: COMPUTO METRICO

Monte di Procida, Luglio 2018

Il Progettista
Arch. Antonio M. Illiano



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A CORPO								
1 R.02.035.010 .a 16/06/2018	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Stimati 10 kgxmq		105,00	0,650	10,000	682,50		
	SOMMANO kg					682,50	0,69	470,93
2 U.10.030.020 .a 22/06/2018	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. Calcestruzzo non armato Per demolizione cordolo banchina		105,00	0,650	0,700	47,78		
	SOMMANO mc					47,78	200,62	9'585,62
3 E.03.030.010 .b 16/06/2018	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione		105,00		1,500	157,50		
	SOMMANO mq					157,50	30,17	4'751,78
4 E.03.010.050 .c 16/06/2018	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... forme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-XS3 Vedi voce n° 2 [mc 47.78]					47,78		
	SOMMANO mc					47,78	161,33	7'708,35
5 NP_02 22/06/2018	Realizzazione di inghisaggio di barre ad aderenza migliorata alle strutture in cls mediante fori di diametro massimo 20 mm e profondità fino a 30 cm max, eseguiti con trapano a rot ... ra mediante resine tipo HILTI HIT-HY 200-A o equivalente, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per inghisaggio armatura (2xml)	2,00	105,00			210,00		
	SOMMANO					210,00	25,62	5'380,20
6 E.03.040.010 .a 22/06/2018	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre 4f16 sup + 4f16 inf + 4f16 di parete staffe f8/30	3,00	105,00 105,00		25,280 1,053	2'654,40 331,70		
	SOMMANO kg					2'986,10	1,43	4'270,12
7 E.01.050.010 .a 25/06/2018	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 2 [mc 47.78]					47,78		
	SOMMANO mc					47,78	9,46	452,00
A RIPORTARE								
								32'619,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'619,00
8 NP_03 26/06/2018	Fornitura e posa in opera di parasigolo metallico per ciglio di banchina in acciaio Inox tipo AISI 316, costituito da una sezione di 1/4 di cerchio con raggio di 70 mm e dello spe ... ensa ogni altro onere di cui agli articoli del C.S.d'A, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Stimati 9kg/ml Zanche del diametro f10, 2 ogni 0,50 ml		105,00		9,000	945,00		
		0,10	105,00		9,000	94,50		
	SOMMANO kg					1'039,50	13,85	14'397,07
9 NP_04 29/06/2018	Fornitura e posa in opera di pavimentazione galleggiante in doghe di legno Kurupay 22mm di spessore (910Kg/ 10%) larghezza cm9 lunghezza 120/300 completo di magatelli, viti e clip ... ica sottostante verniciata a polvere per ottenere un livello della pavimentazione finita d cm.15 dal pavimento attuale. Per pedana flottante in legno					50,00		
	SOMMANO m2					50,00	225,00	11'250,00
10 U.06.010.052 .a 29/06/2018	Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnate a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm, compresi ogni onere per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Doghe in legno di pino Installazione panchine su pedana					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	530,87	2'123,48
	Parziale LAVORI A CORPO euro							60'389,55
	TOTALE euro							60'389,55
	 <p>Il Tecnico</p>							
	A RIPIARTARE							